

جدول كميات مشروع إعادة ترميم مبنى
ديوان المحافظة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الإجمالي
				رقماً	كتابياً	
1	اعمال التشطيبات					
1-1	<p>: تلبيس بالساروج (او الجص) للجدران الداخلية</p> <p>بالمتر المربع:- توريد وتلبيس بالساروج للحوائط والجدران الداخلية باستخدام مادة الساروج (طين محروق بدرجة حرارة معينة) مع النوره طيقتين طبقة خشنه لتعديل السطح واخرى ناعمه والعمل الجيد بحيث ينتج سطح مستوي ناعم خالي من أي عيوب مع الرشاشة بالنوره فوق اعمال الساروج والعمل يشمل ايضا القراشة للجدران وازالة الطبقة القديمة وبحسب الرسومات ..والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>	م ²	4600			
2-1	<p>: تلبيس بالساروج (او الجص) للجدران الخارجية</p> <p>بالمتر المربع:- توريد وتلبيس بالساروج للحوائط والجدران الداخلية باستخدام مادة الساروج (طين محروق بدرجة حرارة معينة) مع النوره والعمل الجيد بحيث ينتج سطح مستوي ناعم خالي من أي عيوب مع الرشاشة بالنورة او (اللون المطلوب) دهان مائي</p> <p>فوق اعمال الساروج والعمل يشمل ايضا القراشة للجدران وازالة الطبقة القديمة بحسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	م ²	2200			
3-1	<p>: اعمال الجص</p> <p>براويز حول الشبابيك واعلى جدران الاسطح وداخل المبنى بحسب النماذج الموجوده في المبنى</p> <p>بالعدد:- توريد وتنفيذ براويز من الجص حول الشبابيك واعلى نهايات الاسطح وداخل المبنى بحسب الشكل القديم ويشمل العمل التثبيت الجيد وبنفس الشكل القديم (بحسب اصول الصنعة) وتعليمات المهندس المشرف</p>	م ^م	2000			

			1300	2م	<p>الارضيات ؛</p> <p>استخدام مواد العزل (الرطوبة - والارضة) بمادة السيكاليسايله والعمل يشمل</p> <p>توريد وعمل المواد لجميع الارضيات قبل البلاط والمواد تكون من اجود الانواع وتحت اشراف طاقم العمل وبحسب الطرق المتبعه</p>	4-1
الاجمالي العام						